

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont budynku 1 Maja 14					
1		Remont pomieszczeń biurowych - sekcja 1			
1	KNR 0-19 0928-09	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2	m2		
d.1		1,8	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
2	KNR 4-04 0303-02	Rozebranie ścian o grubości do 30 cm	m3		
d.1		0,4	m3	0,40	
				RAZEM	0,40
3	KNR 4-01 0211-05	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 10 cm	m2		
d.1		0,4	m2	0,40	
				RAZEM	0,40
4	KNR 13-20 0317-02	Płatwie dachowe o masie do 1,0 t - montaż	t		
d.1		0,04	t	0,04	
				RAZEM	0,04
5	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m3		
d.1		0,06	m3	0,06	
				RAZEM	0,06
6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2		
d.1		2,4	m2	2,40	
				RAZEM	2,40
7	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
d.1		0,9	m2	0,90	
				RAZEM	0,90
8	KNR-W 2-02 2602-01	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO"	m2		
d.1		0,5	m2	0,50	
				RAZEM	0,50
9	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GK z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m2		
d.1		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
10	KNKRB 2 0502-05	Rury z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 15 cm	m		
d.1		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
11	KNR 13-15 0101-01	Izolacja wełną mineralną gr. 40 mm luzem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 292 mm	m2		
d.1		4,2	m2	4,20	
				RAZEM	4,20
12	KNR 7-28 0208-01	Przebiecie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu drewniana	otw.		
d.1		2	otw.	2,00	
				RAZEM	2,00
13	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
d.1		15,5	m2	15,50	
				RAZEM	15,50
14	KNR 7-28 0301-06	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych grubości 5 cm	m2		
d.1		15,5	m2	15,50	
				RAZEM	15,50
15	KNR 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu grubości 10 cm	m2		
d.1		15,5	m2	15,50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,50
16 d.1	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		3,2	m3	3,20	
				RAZEM	3,20
17 d.1	KNKRB 1 0312-01	Zasypywanie wykopów szerokości 0.8-1.5 m o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II o ścianach pionowych	m3		
		2,7	m3	2,70	
				RAZEM	2,70
18 d.1	KNR 4-05I 0402-02	Podłoża betonowe o gr. 10 cm	m2		
		15,5	m2	15,50	
				RAZEM	15,50
19 d.1	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m2		
		15,5	m2	15,50	
				RAZEM	15,50
20 d.1	NNRNKB 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		15,5	m2	15,50	
				RAZEM	15,50
21 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		3,8	m2	3,80	
				RAZEM	3,80
22 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		3,8	m2	3,80	
				RAZEM	3,80
23 d.1	KNR 19-01 1025-25	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
24 d.1	KNR-W 2-02 0108-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 12 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm	m2		
		5,1	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
25 d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		10,2	m2	10,20	
				RAZEM	10,20
26 d.1	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2		
		3,2	m2	3,20	
				RAZEM	3,20
27 d.1	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		21	m	21,00	
				RAZEM	21,00
28 d.1	KNR 9-20 0202-01	Montaż kształtek do rurociągów ze ścianką profilowaną PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 110 mm	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
29 d.1	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		13	m	13,00	
				RAZEM	13,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1	KNR 9-20 0202-01	Montaż kształtek do rurociągów ze ścianką profilowaną PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 50 mm	szt.		
		33	szt.	33,00	
				RAZEM	33,00
31 d.1	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		51	m	51,00	
				RAZEM	51,00
32 d.1	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		18	m	18,00	
				RAZEM	18,00
33 d.1	KNR AT-13 0105-05	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
		356	m	356,00	
				RAZEM	356,00
34 d.1	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		356	m	356,00	
				RAZEM	356,00
35 d.1	KNR 5-18 1707-13	Osprzęt instalacyjny pod tynkiem - gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A/Z	szt.		
		99	szt.	99,00	
				RAZEM	99,00
36 d.1	KNR 5-18 1707-10	Osprzęt instalacyjny pod tynkiem - wyłącznik 1-biegunowy 6A	szt.		
		26	szt.	26,00	
				RAZEM	26,00
37 d.1	KNR 5-08 0511-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych LED z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1 x 12 W - końcowych	szt.		
		16	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
38 d.1	KNR 5-08 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4 x 12 W - końcowych	szt.		
		56	szt.	56,00	
				RAZEM	56,00
2	Remont pomieszczeń biurowych - sekcja 2				
39 d.2	KNR 4-04 0506-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
		36	m ²	36,00	
				RAZEM	36,00
40 d.2	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
		36	m ²	36,00	
				RAZEM	36,00
41 d.2	KNR 0-15II 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 21.0x30.0 cm	m ²		
		36	m ²	36,00	
				RAZEM	36,00
42 d.2	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z płyty gipsowo - kartonowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		10,5	m ²	10,50	
				RAZEM	10,50
43 d.2	KNR 13-15 0710-04	Izolacja wełną mineralną powierzchni poziomych o gr. ponad 50 mm	m ³		
		0,65	m ³	0,65	
				RAZEM	0,65

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30	m2		
		10,5	m2	10,50	
				RAZEM	10,50
45 d.2	KNR 4-04 0105-03	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 20 cm na zaprawie wapiennej	m2		
		4,8	m2	4,80	
				RAZEM	4,80
46 d.2	KNR 4-04 0105-07	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		26,7	m2	26,70	
				RAZEM	26,70
47 d.2	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		30,1	m2	30,10	
				RAZEM	30,10
48 d.2	KNR 7-28 0301-06	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych grubości 5 cm	m2		
		7,7	m2	7,70	
				RAZEM	7,70
49 d.2	KNR 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu grubości 10 cm	m2		
		7,7	m2	7,70	
				RAZEM	7,70
50 d.2	KSNR 1 0307-02	Wykopy liniowe szerokości 0.8-2.5 m o głębokości do 1.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobywaniem urobku w gruntach suchych kat. III-IV	m3		
		0,3	m3	0,30	
				RAZEM	0,30
51 d.2	KNKRB 1 0312-01	Zasypywanie wykopów szerokości 0.8-1.5 m o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II o ścianach pionowych	m3		
		0,2	m3	0,20	
				RAZEM	0,20
52 d.2	KNR 4-05I 0402-02	Podłoża betonowe o gr. 10 cm	m2		
		5,6	m2	5,60	
				RAZEM	5,60
53 d.2	TZKNBK VII - 29	Izolacja pozioma z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m2		
		5,6	m2	5,60	
				RAZEM	5,60
54 d.2	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m2		
		5,6	m2	5,60	
				RAZEM	5,60
55 d.2	NNRNKB 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		34,1	m2	34,10	
				RAZEM	34,10
56 d.2	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01	m2		
		34,8	m2	34,80	
				RAZEM	34,80
57 d.2	KNKRB 2 0502-05	Rury z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 15 cm	m		
		13,5	m	13,50	
				RAZEM	13,50
58 d.2	KNR 13-15 0101-01	Izolacja wełną mineralną gr. 40 mm luzem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 292 mm	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,3	m2	6,30	
				RAZEM	6,30
59 d.2	KNR 7-28 0208-01	Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu drewniana	otw.		
		3	otw.	3,00	
				RAZEM	3,00
60 d.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		9,5	m2	9,50	
				RAZEM	9,50
61 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		9,5	m2	9,50	
				RAZEM	9,50
62 d.2	NNRNKB 202 2802-05	Licowanie ścian o pow.do 10 m2 glazurą o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		35,2	m2	35,20	
				RAZEM	35,20
63 d.2	KNKRB 3 0702-05	Wykucie z muru futryn drzwiowych wewnętrznych	m2		
		12,1	m2	12,10	
				RAZEM	12,10
64 d.2	KNR-W 2-02 0108-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 12 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm	m2		
		34,3	m2	34,30	
				RAZEM	34,30
65 d.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		177,8	m2	177,80	
				RAZEM	177,80
66 d.2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2		
		3,2	m2	3,20	
				RAZEM	3,20
67 d.2	KNKRB 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych	m2		
		5,7	m2	5,70	
				RAZEM	5,70
68 d.2	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m2		
		401,1	m2	401,10	
				RAZEM	401,10
69 d.2	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie ścian wewnętrznych	m2		
		1533,5	m2	1 533,50	
				RAZEM	1 533,50
70 d.2	KNR-W 2-02 1214-03	Poręcze stalowe do schodów	m		
		3,6	m	3,60	
				RAZEM	3,60
71 d.2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
72 d.2	KNR 9-20 0202-01	Montaż kształtek do rurociągów ze ścianką profilowaną PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 110 mm	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
73 d.2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		4,2	m	4,20	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,20
74 d.2	KNR 9-20 0201-01	Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 50 mm	szt.		
		19	szt.	19,00	
				RAZEM	19,00
75 d.2	KNR-W 2-15 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		19	m	19,00	
				RAZEM	19,00
76 d.2	KNR-W 2-15 0404-04	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
77 d.2	KNR 0-34 0104-04	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami gr. 9 mm	m		
		33	m	33,00	
				RAZEM	33,00
78 d.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
79 d.2	KNR 4-02 0223-03	Montaż ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
80 d.2	KSNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl		
		7	kpl	7,00	
				RAZEM	7,00
81 d.2	KSNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm	szt		
		7	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
82 d.2	KNR AT-13 0105-05	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
		335	m	335,00	
				RAZEM	335,00
83 d.2	KNR 5-08 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych LED plastikowych z kloszem lub rastrem 4 x 12 W	szt.		
		67	szt.	67,00	
				RAZEM	67,00
84 d.2	KNR 5-08 0511-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych LED plastikowych z kloszem 1 x 12 W	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
85 d.2	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		362	m	362,00	
				RAZEM	362,00
86 d.2	KNR 5-18 1707-13	Osprzęt instalacyjny pod tynkiem - gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A/Z	szt.		
		86	szt.	86,00	
				RAZEM	86,00
87 d.2	KNR 5-18 1707-10	Osprzęt instalacyjny pod tynkiem - wyłącznik 1-biegunowy 6A	szt.		
		22	szt.	22,00	
				RAZEM	22,00
88 d.2	KNR 5-08 0226-03	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		317	m	317,00	
				RAZEM	317,00
89 d.2	KNR 5-08 0227-01	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV poziomo	m		
		317	m	317,00	
				RAZEM	317,00
90 d.2	KNR 5-08 0227-02	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV pionowo	m		
		186	m	186,00	
				RAZEM	186,00
3		Remont dachu			
91 d.3	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²		
		386	m ²	386,00	
				RAZEM	386,00
92 d.3	KNR 4-04 0508-06	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gąsiori nie nadające się do użytku	m		
		34	m	34,00	
				RAZEM	34,00
93 d.3	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		98	m ²	98,00	
				RAZEM	98,00
94 d.3	KNR 4-04 0508-06	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy - gąsiori nie nadające się do użytku	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
95 d.3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		80	m	80,00	
				RAZEM	80,00
96 d.3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		32	m	32,00	
				RAZEM	32,00
97 d.3	KNR 7-34 0118-01	Czyszczenie konstrukcji z rdzy	m ²		
		24	m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
98 d.3	KNR K-05 0104-03	Montaż krokiewek dachowych o wymiarach 50x80 mm w rozstawie 90 cm	m ³		
		1,82	m ³	1,82	
				RAZEM	1,82
99 d.3	KNR AT-09 0103-04	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 90 cm	m ²		
		484	m ²	484,00	
				RAZEM	484,00
100 d.3	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania o wymiarach 25 x 50, rozstaw krokwi 90 cm	m ³		
		0,69	m ³	0,69	
				RAZEM	0,69
101 d.3	KNR AT-09 0101-06	Łaczenie dachu łatami o wymiarach 50 x 60 - rozstaw łat 60 cm	m ³		
		2,64	m ³	2,64	
				RAZEM	2,64
102 d.3	KSNR 2 0301-04	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego 24 cm	m ³		
		2,64	m ³	2,64	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,64
103 d.3	KNR 2-02 2601-04	Docieplenie ścian bocznych ogniomuru z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - powierzchnie z fakturą grysową	m2		
		10,56	m2	10,56	
				RAZEM	10,56
104 d.3	KNR 4-01 0820-02	Montaż płyt OSB grubości 18 mm na murze z gazobetonu	m2		
		11	m2	11,00	
				RAZEM	11,00
105 d.3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		13	m2	13,00	
				RAZEM	13,00
106 d.3	KNR 0-15II 0522-01	Pokrycie dachów blachą trapezową ocynkowaną T 55 grubości 0,5 mm przy rozstawie łąt co 60 cm	m2		
		479	m2	479,00	
				RAZEM	479,00
107 d.3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
108 d.3	KNR-W 4-01 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe	m		
		88	m	88,00	
				RAZEM	88,00
109 d.3	KNKRB 2 0502-01	Rynny półokrągłe o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		88	m	88,00	
				RAZEM	88,00
110 d.3	KNR 19-01 0538-01	Wykonanie i montaż pasów podrynnowych i nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		35	m2	35,00	
				RAZEM	35,00
111 d.3	TZKNBK XXIII 0103- 05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy ocynkowanej - dodatek za wpust (sztucer)	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
112 d.3	KNKRB 2 0502-05	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grubości 0,5 mm o średnicy 15 cm	m		
		36	m	36,00	
				RAZEM	36,00
113 d.3	KNR 2-02 1612-02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 6 m	m2		
		42,6	m2	42,60	
				RAZEM	42,60
114 d.3	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km grunt.kat. III wraz z utylizacją	t		
		14,6	t	14,60	
				RAZEM	14,60
115 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie eternitu na odległość 18 km wraz z utylizacją	t		
		3,3	t	3,30	
				RAZEM	3,30